

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคา

แผ่นที่ 1/3

งาน ปรับปรุงพื้นที่อาคารโขนนาการ กลุ่มงานโขนนาการ รพ.ตร.

แบบเลขที่ -

สถานที่ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

รายการเลขที่ ขจ.486/2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน		หมายเหตุ
				บาท	สต.	บาท	สต.	
	งานพื้นที่ด้านข้างอาคารโขนนาการ							
1.	งานผนัง							
	- รื้อถอนผนังของเดิมออก นำไปทิ้งภายนอกบริเวณพื้นที่ รพ.ตร. และเก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้เรียบร้อย	1	งาน					
	- ผนังก่ออิฐมวลเบารูปแผ่นเรียบ ขนาดประมาณ ก. 3.0xส. 2.0 ม. พร้อมบุกระเบื้องแกรนิตผิวความร้อนสูงขอบตัดเคลือบสีผิวมัน เกรด เอ ขนาด 60 x 60 ซม. ยึดด้วยกาวซีเมนต์ที่มีคุณสมบัติในการยึดเหนี่ยวสูงและยาแนวรอยต่อกระเบื้องด้วยซีเมนต์สำหรับยาแนวที่มีคุณสมบัติป้องกันเกิดเชื้อราโดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ "จระเข้" ตามกรรมวิธีมาตรฐานผู้ผลิต ขอบจบและขอบบรรจุกระเบื้องปิดด้วยคิ้ว พีวีซี. สีใกล้เคียงกระเบื้องให้เรียบร้อย	1	งาน					
2.	งานกระเบื้องพื้นและผนัง							
	- สกัดหรือกระเบื้องพื้น/ผนัง และปูนทรายของเดิมออก นำไปทิ้งภายนอกบริเวณพื้นที่ รพ.ตร. และเก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้เรียบร้อย	152	ตร.ม.					
	- กระเบื้องแกรนิตผิวความร้อนสูงขอบตัดเคลือบสีผิว เกรด เอ ขนาด 60 x 60 ซม. ยึดด้วยกาวซีเมนต์ที่มีคุณสมบัติในการยึดเหนี่ยวสูงและยาแนวรอยต่อกระเบื้องด้วยซีเมนต์สำหรับยาแนวที่มีคุณสมบัติป้องกัน							
	การเกิดเชื้อราโดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ "จระเข้" ตามกรรมวิธีมาตรฐานผู้ผลิต ขอบจบและขอบบรรจุกระเบื้องปิดด้วยคิ้ว พีวีซี. สีใกล้เคียงกระเบื้องให้เรียบร้อย	480	ตร.ม.					
3.	งานทาสี							
	- ชูด ชัด ทำความสะอาดสีของเดิม พร้อมซ่อมตกแต่งเตรียมพื้นผิวเดิม							
	อุดยาแนว ร่องรอยต่างๆ ให้เรียบร้อย แล้วทำการซ่อมตกแต่งทาสี							
	ให้ใหม่ให้เรียบร้อยสวยงามเหมือนเดิม	800	ตร.ม.					
	งานทาสี - ส้วม ชาย/หญิง ชั้น 2							
4.	งานวงกบ,บานประตู พร้อมอุปกรณ์							
	- สกัดหรือถอนวงกบ,บานประตู พร้อมอุปกรณ์ของเดิมออก นำไปทิ้งภายนอกบริเวณพื้นที่ รพ.ตร., เก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ และซ่อม							
	เก็บตกแต่งความเรียบร้อยของเดิมเดิมให้เรียบร้อย	6	งาน					
	- วงกบ,บานประตู UPVC แบบบานลูกฟักสีขาว พร้อมอุปกรณ์บานพับ							
	สแตนเลส และกุญแจลูกบิดหัวกลมมีลูกกุญแจไขสแตนเลสด้าน ตามกรรมวิธีมาตรฐานผู้ผลิต							
	- ขนาดบานประมาณ 0.80 x 1.97 ม.	2	งาน					
	- ขนาดบานประมาณ 0.60 x 1.93 ม.	4	งาน					
5.	งานกระเบื้องผนัง							
	- สกัดหรือกระเบื้องผนังและปูนทรายของเดิมออก นำไปทิ้งภายนอก							
๑.๓. 27/มิ.ย./62	ประมาณราคา	พ.ต.ท.				ตรวจเห็นชอบ		
ร.ต.อ.ปวิศร์ ทวีทรัพย์	ตรวจ	พ.ต.อ.				รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ.		
ร.ต.อ. 28/มิ.ย./62	ตรวจ	พ.ต.อ.				รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ.		
	รอง สว.ฯ รรพ.	พ.ต.อ.				เห็นชอบ		
	สว.ฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ.					รอง ผบก.ฯ พรท.ผบก.ยธ.		

หมายเหตุ ประมาณราคานี้เป็นราคาเบื้องต้น เพื่อใช้ประกอบการขอรับสนับสนุนงบประมาณเท่านั้น

แบบ ปร.1 ฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ.

พ.ต.อ.หญิง.....ประธานกรรมการ พ.ต.ท.หญิง.....กรรมการ

(ภิญญาตา มานะวัชรเดช)

(พิลาสินี ขปาร์งษ์)

พ.ต.ต.หญิง.....กรรมการ

(อรัญญา พรหมศิริ)

รายการประมาณราคา

แผ่นที่ 2/3

งาน ปรับปรุงพื้นที่อาคารโขนการ กลุ่มงานโขนการ รพ.ตร.

แบบเลขที่

สถานที่ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

รายการเลขที่ ขช.486/2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน		หมายเหตุ
				บาท	สต.	บาท	สต.	
	บริเวณพื้นที่ รพ.ตร. และเก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้เรียบร้อย	65	ตร.ม.					
	- ตกแต่งฉาบปูนเรียบผสมน้ำยากันซึมผนัง หนาประมาณ 1.5 ซม.	65	ตร.ม.					
	- กระเบื้องแกรนิตเหาะความร้อนสูงขอบตัดเคลือบสีผิวมัน เกรด เอ ขนาด 60 x 60 ซม. ยึดด้วยกาวซีเมนต์ที่มีคุณสมบัติในการยึดเหนี่ยวสูงและ							
	ยาแนวรอยต่อกระเบื้องด้วยซีเมนต์สำหรับยาแนวที่มีคุณสมบัติป้องกัน							
	การเกิดเชื้อราโดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ "จระเข้" ตามกรรมวิธีมาตรฐาน							
	ผู้ผลิต ขอบจบและขอบบรจกระเบื้องปิดด้วยคิ้ว พีวีซี สีใกล้เคียง							
	กระเบื้องให้เรียบร้อย	65	ตร.ม.					
6.	งานกระเบื้องพื้น							
	- สกัดหรือกระเบื้องพื้นและปูนทรายของเดิมออก นำไปทิ้งภายนอกบริเวณ							
	พื้นที่ รพ.ตร. และเก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้เรียบร้อย	12	ตร.ม.					
	- เทปูนทรายผสมน้ำยากันซึมปรับระดับพื้นให้มีความลาดเอียงระบายน้ำ							
	ลงสู่ท่อน้ำทิ้งพื้นได้สะดวก	12	ตร.ม.					
	- กระเบื้องแกรนิตเหาะความร้อนสูงขอบตัดเคลือบสีผิวมัน เกรด เอ							
	ขนาด 60 x 60 ซม. ยึดด้วยกาวซีเมนต์ที่มีคุณสมบัติในการยึดเหนี่ยวสูง							
	และยาแนวรอยต่อกระเบื้องด้วยซีเมนต์สำหรับยาแนวที่มีคุณสมบัติ							
	ป้องกันการเกิดเชื้อราโดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ "จระเข้" ตามกรรมวิธี							
	มาตรฐานผู้ผลิต	12	ตร.ม.					
7.	งานระบบท่อต่างๆ							
	- สกัดหรือถอนระบบท่อต่างๆ ของเดิมออก นำไปทิ้งภายนอกบริเวณพื้นที่							
	รพ.ตร. และเก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้เรียบร้อย	1	งาน					
	- เดินท่อส้วม ท่อ พีวีซี. ขึ้น 8.5 ขนาด ๘ 4" พร้อมข้อต่อ, ข้องอ ยึดโยง							
	โยงท่อให้ระดับความลาดเอียงตามมาตรฐาน และต่อเชื่อมบรจกับ							
	ท่อเมนแนวตั้งให้เรียบร้อย พร้อมต่อท่ออากาศและท่อกลิ่นเอาท์	4	งาน					
	- เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า, ท่อน้ำทิ้งพื้น ท่อ พีวีซี. ขึ้น 8.5 ขนาด							
	๘ 2.1/2" พร้อมข้อต่อ, ข้องอ ยึดโยงท่อให้ระดับความลาดเอียงตาม							
	มาตรฐาน และต่อเชื่อมบรจกับท่อเมนแนวตั้งให้เรียบร้อย พร้อมต่อ							
	ท่ออากาศและท่อกลิ่นเอาท์	6	จุด					
	- เดินท่อประปา ท่อ พีวีซี. ขึ้น 13.5 ขนาด ๘ 1/2" พร้อมข้อต่อ, ข้องอ							
	ยึดโยงท่อให้มั่นคงแข็งแรง และต่อเชื่อมบรจกับท่อเมนประปาของเดิม							
	ให้เรียบร้อย	8	จุด					
	- ประตุทองเหลืองลิ้นเกด แรงดัน 150 ปอนด์ ขนาด 1/2"	1	ตัว					
	- หัวท่อกลิ่นเอาท์ หรือท่อและฝาปิดทองเหลืองหรือสแตนเลส							
	- ขนาดท่อ 4"	4	ชุด					
	- ขนาดท่อ 2.1/2"	2	ชุด					
๑๓. วิศวกร	ประมาณราคา	พ.ต.ท.				ตรวจเห็นชอบ		
24/มิ.ย./62					1/ก.ค./62	รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ.		
ร.ต.อ.ปวิศร์ ทวีทรัพย์	ตรวจ	พ.ต.อ.			1/ก.ค./62	ตรวจเห็นชอบ		
	รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ.					ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ.		
ร.ต.อ. อภิวัฒน์	ตรวจ	พ.ต.อ.			1/ก.ค./62	เห็นชอบ		
28/มิ.ย./62	รอง สว.ฯ รรท.					รอง ผบก.ฯ-ปรท.ผบก.ยธ.		
	สว.ฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ.							

หมายเหตุ ประมาณราคานี้เป็นราคาเบื้องต้น เพื่อให้ประกอบการขอรับสนับสนุนงบประมาณเท่านั้น

แบบ ปร.1 ฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ.

พ.ต.อ.หญิง.....ประธานกรรมการ พ.ต.ท.หญิง.....กรรมการ

(ภิญญา มานะวัชรเดช)

(พิลาสินี ขปารังษี)

พ.ต.ต.หญิง.....กรรมการ

(อรัญญา พรหมศิริ)

งาน ปรับปรุงพื้นที่อาคารโขนนาการ กลุ่มงานโขนนาการ รพ.ตร.

แบบเลขที่

สถานที่ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

รายการเลขที่ ชข.486/2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน		หมายเหตุ
				บาท	สต.	บาท	สต.	
	- คัดกรองน้ำทิ้งที่กันกลิ่นสแตนเลสสำหรับท่อ พีวีซี ขนาดท่อ 2.1/2"	4	อัน					
	- รีดอนผ้าเต้านพร้อมโครงเคร่าบริเวณใต้ห้องน้ำ - ส่วน ชาย/หญิง							
	ชั้น 2 ของเดิมออก นำไปทิ้งภายนอกบริเวณพื้นที่ รพ.ตร.และเก็บทำ							
	ความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้เรียบร้อย เพื่อทำการซ่อมเปลี่ยนระบบท่อ							
	ต่างๆ แล้วทำการซ่อมเปลี่ยนผ้าเต้านอิมบอร์ตันความชื้นหนา 9							
	มม. ฉาบเรียบรอยท่อ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ยึดโยให้ระดับและ							
	มั่นคงแข็งแรง ตามกรรมวิธีมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมตกแต่งทาสีให้เรียบร้อย							
	สวยงามเหมือนเดิม	1	งาน					
8.	งานเครื่องสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์							
	- สก๊อตรีดบนเครื่องสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ของเดิมออก นำไปทิ้งภายนอก							
	บริเวณพื้นที่ รพ.ตร. และเก็บทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้เรียบร้อย	1	งาน					
	- โดสุภัณฑ์นั่งราบสองชิ้น พร้อมหม้อน้ำรุ่นประหยัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด					
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมส้วต้ออ่าง, สายชักน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง							
	อ่างล้างหน้าชนิดกรงปู และก๊อกน้ำแบบวงยาว	2	ชุด					
	- ผักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดียว	4	ชุด					
	- ชุดสายฉีดชำระสีขาว สาย พีวีซี, พร้อมขอแขวน	4	ชุด					
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิค	4	ที่					
	- ที่วางสบู่เซรามิค	4	ที่					
	- ที่วางของเคลือบขาว	2	ที่					
	- กระบอกฉีดผนัง ขนาด 60 x 45 ซม. เจียรปรี	2	ที่					
	- สายน้ำดี สายชักสแตนเลส	4	เส้น					
	- สดือปาวส้วแบบสองทาง	4	ตัว					
	- สดือปาวส้วแบบทางเดียว	2	ตัว					
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2"	2	ตัว					
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม.	4	อัน					
	- ตะขอแขวนผ้า (แบบยาว 5 ซม)	4	อัน					
	- ราวจับกันลื่นสแตนเลส ยาว 50 ซม. ๑ 35 มม.	4	อัน					
9.	งานทาสี							
	- ขุด ขัด ทำความสะอาดสีของเดิม พร้อมซ่อมตกแต่งเตรียมพื้นผิวเดิม							
	อุดยาแนว รู ร่องรอยต่างๆ ให้เรียบร้อย แล้วทำการซ่อมตกแต่งทาสี							
	ให้ใหม่ให้เรียบร้อยสวยงามเหมือนเดิม	1	งาน					
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน							
	ค่า Factor F = 1.3073							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							
	คิดเพียง							
	()							
๑.๓.๖๖๖๖ ๒๗/มิ.ย./๖๒	ประมาณราคา	พ.ต.ท.		1/ก.ค./๖๒		ตรวจเห็นชอบ		รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ.
ร.ต.อ.ปวิศร์ ทวีทรัพย์	ตรวจ รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ.	พ.ต.อ.		1/ก.ค./๖๒		ตรวจเห็นชอบ		ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ.
ร.ต.อ. อ้วน ๒๘/มิ.ย./๖๒	ตรวจ รอง สว.ฯ รรท. สว.ฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ.	พ.ต.อ.		๑/ก.ค./๖๒		เห็นชอบ		รอง ผบก.ฯ พรท.ผบก.ยธ.

หมายเหตุ ประมาณราคานี้เป็นราคาเบื้องต้น เพื่อใช้ประกอบการขอรับสนับสนุนงบประมาณเท่านั้น

แบบ ปร.1 ฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ.

พ.ต.อ.หญิง.....ประธานกรรมการ พ.ต.ท.หญิง.....กรรมการ

(ภิญญา มาณะวัชรเดช)

(พิลาสินี ขปารังษี)

พ.ต.ต.หญิง.....กรรมการ

(อรัญญา พรหมศิริ)