



โรงพยาบาลตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 492/1 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา โครงการ ปรับปรุงโครงสร้างภายในห้องผ่าตัด ชั้น 3 อาคาร มงคลกาญจน์ภิเษก

พ.ต.อ.....
(อนุมัติพงษ์ กุศลสิทธิจินดา)
ประธานกรรมการฯ

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง.....
(ยุพิน สีอำ)
กรรมการฯ

พ.ต.ท.หญิง.....
(ศิวพร ม่วงไทย)
กรรมการฯ

(ศิวพร ม่วงไทย)

แบบสรุปค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง


แบบ ป.ร.5 (ก)

โครงการ : ปรับปรุงโครงสร้างภายในห้องผ่าตัด ชั้น 3
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :

สถานที่โครงการ : อาคาร มงคลกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลตำรวจ
คำนวณราคาโดย :


วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

กลุ่มงานที่ 1 : งานปรับปรุง	
ส่วนที่ 1.1	
1.1.1 รวมค่าวัสดุและแรงงาน งานสถาปัตยกรรม	รวมเป็นเงิน 6,075,730.00 บาท
1.1.2 รวมค่าวัสดุและแรงงาน งานระบบไฟฟ้า	รวมเป็นเงิน 167,928.00 บาท
รวมราคา	รวมเป็นเงิน 6,243,658.00 บาท
ค่า Factor F = 1.290	รวมเป็นเงิน 1,866,853.74 บาท
หมายเหตุ : ในกรณี * เงินที่ประมาณจ่าย 0 % * ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % * ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	
รวมราคาวัสดุและแรงงาน ส่วนที่ 1.1 พร้อมค่า Factor F	8,110,511.74
รวมค่างาน กลุ่มงานที่ 1	รวมเป็นเงิน 8,110,511.74 บาท
กลุ่มงานที่ 2 : งานระบบปรับอากาศ	
2.1 รวมค่าครุภัณฑ์	รวมเป็นเงิน - บาท
2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	รวมเป็นเงิน - บาท
รวมค่างาน กลุ่มงานที่ 2	รวมเป็นเงิน - บาท
กลุ่มงานที่ 3 : งานติดตั้งระบบปรับอากาศ	
3.1 งานเตรียมสถานที่ก่อสร้าง งานป้องกันความเสียหายอื่น ๆ	รวมเป็นเงิน 42,000.00 บาท
รวมค่างาน กลุ่มงานที่ 3	รวมเป็นเงิน 42,000.00 บาท
กลุ่มงานที่ 4 : งานค่าปรับค่าเสียหายทางบก	
รวมค่างาน กลุ่มงานที่ 4	รวมเป็นเงิน 8,152,511.74 บาท

พ.ต.อ.....

ประธานกรรมการฯ

วันที่ พ.ต.อ.หญิง.....




กรรมการฯ

(อนุมัติพงษ์ กุศลวิจิตรจินดา)

(ยุธิน สีซ่า)

พ.ต.ท.หญิง.....



กรรมการฯ

(ศิวพร ม่วงไทย)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน วัสดุ แรงงาน และราคา

โครงการ : ปรับปรุงโครงสร้างภายในห้องผ่าตัด ชั้น 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :

สถานที่โครงการ : อาคาร มงคลกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลตำรวจ

คำนวณราคาโดย :

วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1 / ค่างานปรับปรุง								
	ส่วนที่ 1.1								
1.1.1	งานสถาปัตยกรรม								
	1.งานรื้อถอน								
	- ขัดลอกผิวหน้าพาดานเดิม	7	ห้อง	-	-	8,000.00	56,000.00	56,000.00	
	- รื้อถอนประตูบานเดิม พร้อมขนำทิ้งภายนอก	14	ชุด	-	-	800.00	11,200.00	11,200.00	
	- รื้อถอนประตูบานเดิม พร้อมขนำทิ้งภายนอก	14	ชุด	-	-	1,800.00	25,200.00	25,200.00	
	- รื้อถอนครุภัณฑ์ติดตั้งกับที่ พร้อมย้ายตำแหน่งติดตั้ง	7	ห้อง	-	-	6,000.00	42,000.00	42,000.00	
	รวมราคางานรื้อถอน						134,400.00	134,400.00	
	2. งานพื้น								
	- พื้นเดิม ขัดทำความสะอาด	313	ตร.ม.	-	-	150.00	46,950.00	46,950.00	
	- ขั้วพื้น PVC CURVE (Clean room type) ขนาด 4"	198	เมตร	295.00	58,410.00	110.00	21,780.00	80,190.00	
	- อุปกรณ์ (Corner) เก็บขี้ฝุ่น	7	งาน	2,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	รวมราคางานพื้น						68,730.00	127,140.00	
	3. งานผนัง								
	- ผนังเดิม รื้อวัสดุปิดรอยต่อเดิมออกและทำความสะอาด	579	ตร.ม.	-	-	150.00	86,850.00	86,850.00	
	- ติดอุปกรณ์ย่นรูปตัว T ขนาด 10 มม. ยาว 3.0 ม. (อุปกรณ์ย่น)	246	เส้น	580.00	142,680.00	85.00	20,910.00	163,590.00	
	ปิดทับรอยต่อผนังเดิม								
	- อุปกรณ์วัดเส้นเลือกประกอบการติดตั้ง เช่น น๊อตสกรู กาวฉาบ ฟิล์มกัน	1	งาน	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	รวมราคางานผนัง						107,760.00	295,440.00	
	4. งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดาน แฉกพลาสติกขนาด 3 มม. ปิดทับด้วยไม้เบด หน้า 0.80 มม.	313	ตร.ม.	900.00	281,700.00	450.00	140,850.00	422,550.00	
	- อุปกรณ์วัดเส้นเลือกประกอบการติดตั้ง เช่น น๊อตสกรู กาวฉาบ ฟิล์มกัน	1	งาน	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	รวมราคางานฝ้าเพดาน						140,850.00	467,550.00	
	6. งานประตูปานต่าง								
	- ประตู D1 บานไม้เคลือบผิว (HERMETIC SLIDING DOOR) 1800x2000 มม.	1	ชุด	256,000.00	1,792,000.00	12,000.00	84,000.00	1,876,000.00	
	- ประตู D2 บานไม้เคลือบผิว 1000x2000 มม.	1	ชุด	214,000.00	1,498,000.00	12,000.00	84,000.00	1,582,000.00	

พ.ต.อ.....

Signature

ประธานกรรมการฯ

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง.....

Signature

กรรมการฯ

(อนุมัติพงษ์ กุศลวิจิตรจินดา)

(ยุพิน สีอำ)

พ.ต.ท.หญิง.....

Signature

กรรมการฯ

(ศิวพร ม่วงไทย)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน วัสดุ แรงงาน และราคา

โครงการ : ปรับปรุงโครงสร้างภายในห้องผ่าตัด ชั้น 3

สถานที่โครงการ : อาคาร มงคลกายุจนวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :

คำนวณราคาโดย :

วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ประตู้ D3 บานเปิดเดี่ยว 900x2000 มม.	14	ชุด	107,800.00	1,509,200.00	6,000.00	84,000.00	1,593,200.00	
	รวมราคางานประกอบหน้าต่าง				4,799,200.00		252,000.00	5,051,200.00	
	รวมราคางานสถาปัตยกรรม				5,371,990.00		703,740.00	6,075,730.00	
1.1.2	งานระบบไฟฟ้า								
	สายไฟฟ้า (Cable)								
	- งานร้อยท่อและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง (โคมไฟฟ้าแสงสว่างเดิม)	84	งาน	-	-	450.00	37,800.00	37,800.00	
	- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับประตูเลื่อนอัตโนมัติ	14	ชุด	-	-	5,000.00	70,000.00	70,000.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1.5 sq.mm.	360	เมตร	16.00	5,760.00	15.00	5,400.00	11,160.00	
	- สายไฟฟ้า THW 2.5 sq.mm.	215	เมตร	18.00	3,870.00	18.00	3,870.00	7,740.00	
	- อุปกรณ์พลาสติกหุ้มสายไฟ	28	อัน	75.00	2,100.00	40.00	1,120.00	3,220.00	
	- อุปกรณ์วัสดุเส้นเบรื่อประกอบารติดตั้ง เช่น น็อตสกรู หางปลา เทปพันสาย	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวมราคาสายไฟฟ้า (Cable)				26,730.00		118,190.00	144,920.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit And Raceway)								
	- ท่อร้อยสายอ่อนเหล็ก Ø1/2"	154	เมตร	32.00	4,928.00	20.00	3,080.00	8,008.00	
	- อุปกรณ์จับยึดประกอบารติดตั้ง	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวมราคาท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit And Raceway)				19,928.00		3,080.00	23,008.00	
	รวมราคางานไฟฟ้า				46,658.00		121,270.00	167,928.00	

พ.ต.อ.

ประธานกรรมการฯ

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง

กรรมการฯ

(อนุมัติพงษ์ กุศลสิทธิจินดา)

(ยุพิน สีขำ)

พ.ต.ท.หญิง

กรรมการฯ

(ศิวพร ม่วงไทย)